



CENTRALNE LABORATORIUM



tel. 56 623 56 98  
tel. 56 639 11 10



ul. Żwirki i Wigury 73  
87-100 Toruń



cl-tor@piorin.gov.pl  
slab-tor@piorin.gov.pl



piorin.gov.pl

CL.212.10.2023

**Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
zaprasza**

do udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania remontu dachów na budynkach w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B.

1. Ofertę należy złożyć e-mailem na adres [p.komorowski@piorin.gov.pl](mailto:p.komorowski@piorin.gov.pl) albo w siedzibie Zamawiającego przy ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń.
2. W ofercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na: „wykonanie remontu dachów w Poznaniu”.
3. Ceny podane w ofercie, mają być wyrażone cyfrą i słownie.
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie trwałą techniką.
5. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
6. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy i przedmiar.
7. Termin realizacji zamówienia: do 13.10.2023r.
8. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%.

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymagania.

9. Propozycja Wykonawcy ma zawierać formularz oferty wg załączonego wzoru w załączniku nr 1.

Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązującą przez okres realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji.

10. Termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19.09.2023 roku, do godz. 09:00.

11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego mgr inż. Radosław Ziemia, tel. 602-472-306.
2. Kierownik obiektów Przemysław Komorowski, tel. 783-912-330.

12. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Toruń, dnia 12.09.2023 r.

**Zastępca Dyrektora  
Centralnego Laboratorium**

*Anna Kołodziejaska*  
**Anna Kołodziejaska**

.....  
(podpisał w imieniu Zamawiającego)

W załączeniu:

1. Wzór formularza oferty.
2. Opis przedmiotu zamówienia – kosztorys ofertowy i przedmiar.

**Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
al. Jana Pawła II 11  
00-828 Warszawa**

**OFERTA WYKONAWCY**

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„wykonanie remontu dachów na budynkach w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250 B”

składam/my\* niniejszą ofertę.

Oferuję/my dostawy będące przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:

netto ..... zł.

podatek VAT ..... zł.

brutto ..... zł.

(słownie: .....)

Oferowany termin realizacji od dnia ..... r. do dnia ..... r.

1. Oświadczam/amy\*, że zapoznałem/liśmy się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/imy\* żadnych zastrzeżeń.
2. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
  1. Kosztorys ofertowy
  2. ....

....., dn. ....

.....  
( podpis i pieczęć Wykonawcy )

## Opis przedmiotu zamówienia – kosztorys ofertowy

Samolich  
sykal.pl**KOSZTORYS OFERTOWY 347-00-000**

CPV:

Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B  
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
 Rodzaj robót: Dekarskie

Zamawiający: .....

## Poziomy cen:

poziom cen robót .....  
 poziom cen robocizny .....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+Ko .....  
 dopłata / opust od całości ..... %  
 podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS OFERTOWY 347-00-000**

CPV:  
 Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B  
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
 Rodzaj robót: Dekarskie  
 Zamawiający: .....

poziom cen robót .....  
 poziom cen robocizny .....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej .....  
 dopłata do robocizny ..... %  
 poziom cen materiałów .....  
 poziom cen sprzętu .....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S .....  
 zysk od R+S+K .....  
 dopłata / opust od całości ..... %  
 podatek VAT ..... %

KOSZTORYS 347-00-000		Strona 1						SYKAL-002306	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM	
1	Budynek Główny - Roboty dekarские	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
2	Budynek Oddziału Centralnego Laboratorium - Roboty dekarские	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
3	Łącznik przy szklarniach - Roboty dekarские	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM		.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
OGÓLEM NETTO									.....
Podatek VAT									.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....									.....

## KOSZTORYS OFERTOWY 347-00-000

CPV:

Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B  
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
 Rodzaj robót: Dekarskie

Investor: .....

KOSZTORYS 347-00-000

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOSC	CENA	WARTOSC
1		Budynek Główny - Roboty dekararskie				
1	10	KNR 402-05-22-06-00 - analogia Demontaż wywietrzaka wentylacyjnego typu średniego	szt	7,000	.....	.....
1	20	KNR 401-05-23-09-00 Uszczelnienie miejsc przejść instalacji klimatyzacji kłosem asfaltowym - wsp do R x2	m <sup>2</sup>	3,000	.....	.....
1	30	Wycena własna Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej, Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgranie izolacji	kmpł	3,000	.....	.....
1	40	KNR 403-11-38-05-00 Demontaż montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z uchwytywów klejonych	szt	22,600	.....	.....
1	50	KNR 506-06-01-15-00 Ponowny montaż wsporników na dachu papowym instalacji odgromowej klejonych	szt	22,600	.....	.....
1	60	KNR 401-05-31-06-00 Wykonanie opierzenia blacharskiego wywiewek wentylacyjnych z blachy tytan-cynk 0,50	szt	7,000	.....	.....
1	70	KNR 202-05-13-05-00 analogia Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej - ponowny montaż z uszczelnieniem wsp do R=0,50	szt	7,000	.....	.....
1	80	KNR 401-05-19-03-00 Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie lat do 1,0 m <sup>2</sup>	szt	20,000	.....	.....
1	90	KNR 202-05-34-01-00 Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5	m <sup>2</sup>	189,960	.....	.....
1	100	KNR 401-05-24-05-00 Uzupelnienie blachą ocynkowaną rynien półokrągłych ø 15 cm - naprawa połączeń rynny nad maszynownią , pokutowanie , wstawienie odcinka uzupełniającego	metr	2,000	.....	.....
1	110	KNR 401-05-35-04-00 Kolebrywanie obróbek blacharskich listwy ściennej przy elewacji maszynowni	metr	16,700	.....	.....
1	120	Wycena własna Montaż listwy dylatacyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w docieplenie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przytrzymująca i kończąca obróbkę ścienną z papy termoizolacyjnej szer 10 cm	metr	16,700	.....	.....
1	130	KNR 202-26-14-01-63 analogia Wyprawa elewacyjna np. ATLAS CERMIT SN 30- wykonanie wyprawki tykarskiej po montażu listew kończących obróbki dekararskie. Pomalowanie	m <sup>2</sup>	8,350	.....	.....
1	140	Wycena własna Koszt wywozu i utylizacji gruzu i papy	m <sup>3</sup>	1,457	.....	.....

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	Budynek Oddziału Centralnego Laboratorium - Roboty dekarские				
2 150	Wycena własna Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej. Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgranie izolacji	kmpł	1,000	.....	.....
2 160	KNR 401-05-19-03-00 Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie łat do 1,0 m <sup>2</sup>	szt	5,000	.....	.....
2 170	KNR 203-05-34-01-00 Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5	m <sup>2</sup>	10,000	.....	.....
2 180	Wycena własna Koszt wywozu i utylizacji gruz i papy	m <sup>3</sup>	0,210	.....	.....
3	Łączniki przy szklarniach - Roboty dekarские				
3 190	KNR 202-05-34-01-00 Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5	m <sup>2</sup>	10,000	.....	.....
3 200	Wycena własna Uszczelnienie styku szklarni z dachem papowym- taśma WAKAFLEX	metr	16,000	.....	.....
3 210	Wycena własna Montaż listwy dylatacyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w docieplenie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przytrzymująca i kończąca obróbkę ścienną z papy termoizolacyjnej, szer 10 cm	metr	8,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS 347-00-000					.....

# Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar

Samolicz  
syka1.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT 347-00-000

CPV:

Budowa: Poznań ul. Grunwaldzka 250 B  
 Obiekt: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
 Rodzaj robót: Dekarskie

Investor: Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
 00-828 Warszawa  
 Al. Jana Pawła II 11, NIP: 526-26-05-468

PRZEDMIAR 347-00-000

Strona 1

SYKA1-00256

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
<b>1 Budynek Główny - Roboty dekarские</b>					
1	10	KNR 402-05-22-08-00 - analogia	Demontaż wywietrzaka wentylacyjnego typu średniego	szt	7,000
1	20	KNR 401-05-23-09-00 <i>Lp Nazwa 1 Szt</i>	Uszczelnienie miejsc przejść instalacji klimatyzacji kitem asfaltowym - wsp do R.x3 <i>Obliczenie ilości 3*1,00</i>	m <sup>2</sup>	3,000
1	30	Wycena własna	Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej. Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgrzanie izolacji	kmpł	3,000
1	40	KNR 403-11-38-05-00 <i>Lp Nazwa 1 Przedmiar mb - 1 szt/lm</i>	Demontaż montaż wspomników instalacji odgromowej na dachu płaskim z uchwytyw klejonych <i>Obliczenie ilości (6,5+9,60+6,50)</i>	szt	22,600
1	50	KNR 506-06-01-15-00	Ponowny montaż wspomników na dachu papowym instalacji odgromowej klejonych	szt	22,600
1	60	KNR 401-05-31-06-00	Wykonanie opierzenia blacharskiego wywietrek wentylacyjnych z blachy tytan-cynk 0,50	szt	7,000
1	70	KNR 202-05-13-05-00 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej - ponowny montaż z uszczelnieniem wsp do R=0,50	szt	7,000
1	80	KNR 401-05-19-03-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie lat do 1,0 m <sup>2</sup>	szt	30,000
1	90	KNR 202-05-34-01-00 <i>Lp Nazwa 1 Dach nad pracownią 2 Pry wejścia na ach 3 Dach nad maszynownią i klatką schodową</i>	Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną z zagruntowaniem wsp do R=1,5 <i>Obliczenie ilości 15,00*6,50 9,60*8,10 14,70*1,00</i>	m <sup>2</sup>	189,960
1	100	KNR 401-05-24-05-00 <i>Lp Nazwa 1 Rytna nad maszynownią</i>	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien półokrągłych ø 15 cm - naprawa połączeń rynny nad maszynownią , polusowanie , wstawienie odcinka uzupełniającego <i>Obliczenie ilości 2</i>	metr	2,000
1	110	KNR 401-05-35-04-00 <i>Lp Nazwa 1</i>	Rozobramie obróbek blacharskich listwy ściennej przy elewacji maszynowni <i>Obliczenie ilości 14,70+1,00+1,00</i>	metr	16,700
1	120	Wycena własna	Montaż listwy dyktacyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w docieplenie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przyczepiana i kończąca obróbkę ścienną z papy termozgrzewalnej, szer 10 cm	metr	16,700
1	130	KNR 202-26-14-01-62 analogia <i>Lp Nazwa 1</i>	Wyprawa elewacyjna np. ATLAS CERMIT SN 30- wykonanie wyprawki tykarskiej po montażu listw kończących obróbki dekarские. Pomalowanie <i>Obliczenie ilości 16,70*0,50</i>	m <sup>2</sup>	8,350
1	140	Wycena własna <i>Lp Nazwa 1 Listwy 2 Papa 3 Inne</i>	Koszy wywozu i utylizacji gruzu i papy <i>Obliczenie ilości 16,70*0,10*0,02*1,1 20*0,06*1,1 0,10</i>	m <sup>3</sup>	1,457
					0,037
					1,320
					0,100

				SYNAL-002/00	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSC
<b>2 Budynek Oddziału Centralnego Laboratorium - Roboty dekararskie</b>					
2	150	Wycena własna	Wymiana wpustu dachowego wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej, Demontaż starego wpustu, montaż nowego wpustu, obróbka, zgrzanie izolacji	kmpł	1,000
2	160	KNR 401-05-19-03-00	Drobne naprawy pokrycia z papy przez wstawienie lat do 1,0 m <sup>2</sup>	szt	5,000
2	170	KNR 202-05-34-01-00	Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną z zagruntowaniem. wsp do R=1,5	m <sup>2</sup>	10,000
2	180	Wycena własna	Koszty wywozu i utylizacji gruzu i papy	m <sup>3</sup>	0,210
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Papa	5*0,02*1,1		0,110
		2 Inne	0,10		0,100
<b>3 Łącznik przy szklarniach - Roboty dekararskie</b>					
3	190	KNR 202-05-34-01-00	Pokrycie dachu , oraz koryt dachowych o powierzchni do 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną z zagruntowaniem. wsp do R=1,5	m <sup>2</sup>	10,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Dach pod schodami stalowymi	10		10,000
3	200	Wycena własna	Uszczelnienie styku szklarni z dachem papowym- taśma WAKAFLEX	metr	16,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8,00*2		16,000
3	210	Wycena własna	Montaż listwy dylatacyjnej z blachy tytan-cynk na ścianie elewacji wciętej w docieplenie ze spadkiem zewnętrznym z uszczelnieniem silikonem. Listwa przyszyta i kończąca obróbkę ścienną z papy termoizolacyjnej. szer 10 cm	metr	8,000