



WAD.2600.18.2022

Lublin, dnia 28 marca 2022 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zgodnie z zapisami w zapytaniu ofertowym, dotyczącym wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie nr WAD.2600.18.2022 z dnia 24 marca 2022 r., przedstawia treść zapytania oraz wyjaśnienia:

1. Czy w cenie oferty należy ująć koszt przeglądów gwarancyjnych? Jeśli tak ile razy w roku należy je wykonywać? – **nie**;
2. Proszę o wskazanie na załączonym rzucie pomieszczeń biurowych, w których montowana będzie klimatyzacja oraz proszę przesłanie rzutu Sali konferencyjnej – na załączonym rzucie nie ma. – **zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 25 marca br.;**
3. Z jakich płyt wykonany jest sufit podwieszany w pomieszczeniu, w którym montowana będzie kasety płyt 600x600 czy płyt G-K? – **600 x 600;**
4. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie długość instalacji powyżej 3mb? Może to być 5m, 10m, 20m a nawet 25m. Proszę o podanie precyzyjnie długości instalacji, gdyż im dłuższa jest instalacja powyżej 3mb to koszt znaczącą rośnie. - **do 5 mb;**
5. Co Zamawiający rozumie przez pojęcie schemat instalacji na planie budynku(projekt). Czy chodzi o rzut z zaznaczeniem jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz przebiegiem instalacji chłodniczej, skroplin i elektrycznej? – **tak;**
6. Czy Zamawiający posiada rzut w formacie *dwg? – **nie;**
7. Na którym piętrze znajduje się Sala konferencyjna? – **na parterze;**
8. Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 7 klimatyzatorów? – **na zewnątrz;**
9. Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z 7 klimatyzatorów? – **grawitacyjnie;**
10. Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz ile kondygnacji ma budynek. – **na elewacji;**
11. Skąd zasilane będą klimatyzatory z rozdzielni elektrycznej czy z gniazdka elektrycznego? Proszę podać odległość źródła zasilania od każdego z 7 pomieszczeń. – **sala konferencyjna z rozdzielni elektrycznej – odległość do ok. 20 mb; pozostałe pomieszczenia z gniazdek elektrycznych – zalecamy wizję lokalną;**
12. Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 7 klimatyzatorów – **do ok. 10 mb – zalecamy wizję lokalną;**
13. Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna). – **jak w pytaniu 11;**
14. Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach czy w brzdach? – **korytka;**
15. Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić podtynkowo czy natynkowo w korytkach? - **natynkowo w korytkach;**

16. Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach? – **ściany zewnętrzne cegła/superek, ściany wewnętrzne – g/k, sufity betonowe, w sali konferencyjnej oraz w sekretariacie sufit podwieszany kasetonowe;**
17. Klimatyzatory mają być typu Split? -**Tak.**

Lubelski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie

dr hab. Teresa Wylupek